

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年6月10日

福島県立猪苗代支援学校長 菅野 美恵子

工事（委託業務）番号	第19-79975-0001号
工事（委託業務）名	猪苗代支援学校大規模改造（建築）工事（1期）
質 問 事 項	
<p>1 刊行物単価は、仙台と新潟のどちらを採用していますか。</p> <p>2 図面 A-107 に「焼却室内は、ばい塵、燃え殻中のダイオキシン類分析のこと」と記載されていますが、設計書にその項目がありません。別途と考えて宜しいでしょうか。</p> <p>3 図面 A-38 のモルタルの仕様が、設計書と違いますが、別途協議願えますか。</p> <p>4 ハイテンションボルトの納期が現在8ヶ月待ちの状態です。 そのために工期が間に合わない場合、工期延長の協議は可能でしょうか。</p> <p>5 オイルタンクの埋戻し土が現場発生土となっていますが、山砂を使用しなくてもよろしいのでしょうか。</p> <p>6 図面 EV-01 の建築工事（撤去工事、撤去後補修工事、防塵塗装、廃棄物処理、中間ビーム設置、ピット反力の構造強度計算等）が設計書では見当たりませんが、EV-11 を正とし、全て機械設備工事と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>7 着工できる（具体的な契約締結予定）月日はいつですか。</p> <p>8 工事施工に際し、作業時間の制限や行事等により、施工できない日はありますか。</p> <p>9 工事車両の入退出時間で、時間制限は無いものと考えて宜しいですか。</p> <p>10 工事の際、西・東校舎内部及び工事範囲外部に学校備品等は無いついて宜しいですか。</p> <p>11 工事用車両の駐車場はどこを計画されていますか。 又、工事範囲内で対応しきれない場合は別の学校の敷地を、工事車両の駐車場として借用可能ですか。</p> <p>12 工事用事務所の設置場所はどこを計画されていますか。</p> <p>13 既存防水層を撤去後、下地状態が悪い場合においては、協議による変更は可能ですか。</p> <p>14 設計書 頁 0-0004 交通誘導警備員B について 交通誘導員Bが85人となっていますが、85人の根拠を教えてください。</p> <p>15 設計書 頁 0-0049 地業工事 回転貫入鋼管杭の施工について 設計では翼付2.5mに1mの鋼管杭を7本溶接で継手する（杭全長L9.5m）となっておりますが、6mに3.5mを溶接接手でも可能でしょうか。</p>	

- 16 設計書 頁 0-0049 渡り廊下埋戻し土砂の建物周り仮置について  
発生土が 22.8 m<sup>3</sup>建物周り仮置になります。  
仮置き場所はどこを計画されていますか。
- 17 設計書 頁 0-0074 地下オイルタンク埋戻し土砂の建物周り仮置について  
発生土が 78.2 m<sup>3</sup>建物周り仮置になります。  
仮置き場所はどこを計画されていますか。
- 18 設計書 頁 0-0090 アスベスト含有壁合板・ボードの撤去について  
撤去箇所、撤去範囲が不明です。  
撤去箇所、撤去範囲について指示願います。(①)  
又、アスベスト含有の壁合板・ボードはレベル 3 のアスベスト含有建材と考えて宜しいですか。(②)  
撤去の際、切断等が必要になると作業レベルが上がります。  
その際は協議による変更は可能ですか。(③)
- 19 異常気象や不可抗力により、工期の遅延が生じた場合、協議による変更は可能でしょうか。
- 20 地中埋設物、障害物等が発生した場合については、協議による変更は可能でしょうか。
- 21 工事途中において、更なる安全対策ほか、対策・対応が必要になった場合は協議による変更は可能ですか。

#### 回 答 事 項

- 1 刊行物単価について、図書毎に掲載地域が異なる場合は、次の順位で採用となります。  
ただし、第 4 順位において、施工場所が仙台市と比較して新潟市に近い場合は新潟市となります。  
〈採用順位〉  
第 1 順位：最寄りの県内都市 第 2 順位：東北 第 3 順位：全国  
第 4 順位：仙台市又は新潟市
- 2 貴見のとおりです。
- 3 協議は可能です。
- 4 契約約款第 21 条の規定に基づく場合、協議は可能です。
- 5 発生土が粘性土、腐食土及び岩石を含んでいないことを想定しています。
- 6 エレベーター本体は、関連工事である機械設備工事に含まれます。
- 7 具体的な契約締結予定日は、福島県工事等競争入札心得第 8 条第 1 項の規定に基づきます。  
入札公告の項番 7 や入札説明書の項番 5 などに該当する場合は、別途、契約事務に係る日数を要します。
- 8 建築改修工事特記仕様書(4) A-16 施工条件のとおりですが、この他に学校行事や児童生徒の登下校時等に、作業時間の制限が生じる場合があります。
- 9 学校の運営上、時間制限が生じる場合があります。
- 10 工事範囲内の移動可能な学校備品等については、発注者側で対応します。

- 11 工事用車両の駐車場は、体育館南側、西校舎棟西側の仮囲い内の敷鉄板部を想定しています。
- また、不足する場合の借用についての協議は可能です。
- 12 工事用事務所の設置場所は、契約締結後に協議を行い決定します。
- 13 協議は可能です。
- 14 次式により算定しました。
- $$8.5 (\text{ヶ月}) \times 10 (\text{人}) = 85 (\text{人})$$
- 15 貴見の計画が施工上支障ない場合、協議は可能です。
- 16 仮置き場所は、東校舎棟の北側及び南側の空気を想定しています。
- 17 16に同じ。
- 18 ①撤去箇所及び撤去範囲は次のとおりです。
- ・撤去箇所：西校舎棟 保健室
  - ・撤去範囲：合板
- ②貴見のとおりです。
- ③協議は可能です。
- 19 4に同じ。
- 20 協議は可能です。
- 21 20に同じ。