

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年9月23日

福島県立猪苗代支援学校長

工事（委託業務）番号	第20-79975-0004号
工事（委託業務）名	猪苗代支援学校大規模改造（建築）工事（2期）
質 問 事 項	
<p>1 工事着手予定日、竣工予定日をご指示願います。</p> <p>2 設計図 A-09 25 施工条件 1 工程関係：「別途工事との工程調整が必要あり」とありますが、別途工事の時期・内容についてご教示願います。</p> <p>3 設計図 A-09 25 施工条件 2 施工時期・施工時間・施工方法：「制限あり」「建物管理者との協議による」とありますが、具体的にはどのような事を想定されていますか。</p> <p>4 設計図 A-09 25 施工条件 3 施工順序：「施工順序の指定有り」とありますが、施工順序について具体的にご指示願います。</p> <p>5 設計図 K-01 仮設計画図に図示されている以外の場所を、工事スペース（駐車場、資材置場等）として利用は可能でしょうか。</p> <p>6 設計図 A-12 「工事に伴う備品の移設は本工事とし、移設場所は学校側の指示による」とありますが、具体的な内容（備品項目、数量、移設先等）についてご指示願います。</p> <p>7 各所解体・撤去材において、有害物質（アスベスト、PCB等）は含まれていないものとして考えて宜しいでしょうか。</p> <p>8 各所 既存下地存置の箇所において、補修の必要性が認められた場合は、別途協議可能でしょうか。</p> <p>9 設計図 A-25 他 「自立活動工」天井施工には内部仕上げ足場（枠組）階高6.0m等が必要とおもわれますが設計書には記載がありません。施工に必要な場合は変更協議可能でしょうか。</p> <p>10 設計図 A-25 他 2階「廊下H」既存ポリューム上部が施工範囲となっておりますが、当該天井及び梁型を施工する際に、ポリューム（屋根ポリューム部分）の仮撤去、仮設足場、仮間仕切り等が必要と思われそうですが、どのような施工方法を想定されているでしょうか。</p> <p>11 設計図 K-03 「吹き抜け部分 手摺内側 粉塵飛散防止用 防音シート垂直養生」とありますが、図示されている箇所には、既存ポリュームがございます。再度、養生範囲についてご指示願います。</p> <p>12 設計図 A-26、A-27 「あと施工アンカー」の仕様は、全て接着系で宜しいでしょうか。</p> <p>13 設計図 A-27 「グラウトモルタル（無収縮）」の仕様が不明ですので、ご指示願います。</p>	

回 答 事 項

- 1 落札者決定は、10月15日を予定しておりますが、関連するすべての工事の落札者決定後に契約を締結することになることから、工事着手予定日、竣工予定日は未定です。なお、工期は300日になります。
- 2 次のとおりとなります。
別途工事の時期：当該工事と同時期
別途工事の内容：当該工事に係る電気設備工事、機械設備工事、空調設備整備工事
- 3 本校における授業時間及び各種行事（テスト等）を想定しています。
- 4 本校における各種行事に対し、各施工箇所・時期に応じた施工順序となります。
- 5 本校との協議により対応可能です。
- 6 玄 関：ガラスショーケース 1台
教室2：木製ロッカー 1台、掃除用具入れ 1台
教室3：木製ロッカー 1台、掃除用具入れ 1台
1階男子便所：掃除用具入れ 1台
上記を想定していますが、移設先等の詳細については契約締結後の協議により決定します。
- 7 含まれていないものとして想定しています。
- 8 協議可能です。
- 9 協議可能です。
- 10 自立活動エリア上部の施工については、次のとおり想定しています。
 - ・ ポリドームの仮撤去：実施しない
 - ・ 仮 設 足 場：設置する
 - ・ 仮 間 仕 切 り：設置しないなお、施工上支障がある場合は、協議により対応可能です。
- 11 上記10の足場に防音シート養生をすることを想定しています。
- 12 金属拡張系アンカーを想定しています。
- 13 次による仕様（使用材料）を想定しています。
 - ・ マスターフロウグラウト 540（株式会社ポゾリス物産）
 - ・ ノンシュリンク・ライトグラウト（株式会社エービーシー商会）
 - ・ プレユーロックス（株式会社小野田）
 - ・ ファイブスター・メンテ（株式会社アサノ） 等（同等品以上とする）

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。